


## Zsompban elhelyezett merülőmotoros szivattyú beépítési részlet M 1:25




## Vízmérő beépítés részlet




## JELMAGYARÁZAT:

- Hálózati hidegvíz vezeték
- Csapadékvíz vezeték
- Nyomott szennyvíz vezeték

## MEGJEGYZÉSEK

- A nyomott szennyvíz és esővíz vezetékek anyaga WAVIN PE cső.
- A külső vízhálózat anyaga KPE cső.
- Hidegvíz vezetékek anyaga GEBERIT EDELSTAHL 1.4401 acél cső.
- Szabadtérben, esőben, hóban illetve +5°C alatti hőmérsékleten PE csövön tompahegesztést készíteni tilos!
- Az esővíz és nyomott szennyvíz vezetékek lejtése 1−1,5% a fogadó irányában.
- Minden gépészeti vezeték megfogásánál gumibetétes csőbilincset kell alkalmazni.
- A szabadon szerelt gépészeti vezetékeket elektromos terv szerinti villamos fagymentesítő fűtéssel és vízvezetékek esetén 32mm vastag AC ARMAFLEX típusú hőszigetelésel, a nyomottszennyvíz vezetékek esetén 13mm vastag AC ARMAFLEX hőszigeteléssel kell ellátni.
- A kitörési magasságok az építész terv szerinti terepszintekhez viszonyítandóak.
- Az építményből való csatornakitörések szintmagasságát az alapozás megkezdése előtt, a terepviszonyok és a bekötőakna fenékszintjének ismeretében ellenőrizni kell.
- Az építmény tetejére hulló csapadékvíz elvezetése építész tervek szerinti folyókákkal történik. Egyéb, a térről a folyókába jutó vizekkel nem számoltunk.
- A kivitelezést csak a hatóságokkal előzetesen jóváhagyott tervek alapján és a többi szakági terv ismeretében szabad elkezdeni.

| REV. | DÁTUM | JAVÍTOTTA | ELLENŐRIZTE | VÁLTOZTATÁSOK |
|---|---|---|---|---|
| 05 | | | | |
| 04 | | | | |
| 03 | | | | |
| 02 | | | | |
| 01 | | | | |

LÉTESÍTMÉNY:

# "NÉGYKARÉJOS" TEMPLOM RÉGÉSZETI EMLÉKEINEK BEMUTATÁSA

CÍM: 8000 Székesfehérvár, Szent II. János Pál pápa tér, HRSZ.: 358/1

ÉPÍTTETŐ: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**

CÍM: **8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.**


GÉPÉSZ TERVEZŐ: P2S PROJEKT STÚDIÓ 2 Bt.
H − 1126 BUDAPEST, KISS JÁNOS ALTÁBORNAGY U. 9.
TEL: 225−39−52 FAX: 201−28−10

VEZETŐ GÉPÉSZ TERVEZŐ: GARANCSY ANDRÁS G/01−2156 ALÁÍRÁS:

GÉPÉSZ TERVEZŐ: HEGEDŰS ATTILA G/01−10672 ALÁÍRÁS:


RAJZ ELÉRÉSI ÚT: MUNKAK\SZEKESFEHERVAR\KIVITELI\VIZCSAT\vcs_alap.dwg

RAJZ TERÜLET: 0,56x0,594=0,33m²

RAJZNÉV:

# VÍZELLÁTÁS−CSATORNÁZÁS ALAPRAJZ

| TERVFAJTA: | LÉPTÉK: | DÁTUM: | RAJZSZÁM: |
|---|---|---|---|
| KIVITELI | M 1:50 | 2017.04. | GV−1 |