



**Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda**

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.

Telefon: (22) 537-295, fax: (22) 537-160

[kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu](mailto:kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu)

[bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu](mailto:bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu)

**Iktatószám: 01.Pk-11212/2018**

**Tárgy: „Szerelvényeknek rekonstrukciója**

**valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó**

**szakaszán, Bátty utcai zárt átereszt ikresítése”-**

**Konzultáció jegyzőkönyve, Kiegészítő tájékoztatás**

**JEGYZŐKÖNYV**

Tárgy: **„Szerelvényeknek rekonstrukciója valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátty utcai zárt átereszt ikresítése”** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, 115. § (1) és (5) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás tervismertetővel egybekötött konzultációja.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a **„Szerelvényeknek rekonstrukciója valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátty utcai zárt átereszt ikresítése”** tárgyú a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) és (5) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Az Ajánlattételi felhívást Ajánlatkérő 2018. március hó 26. napján küldte meg az Ajánlattevőknek, melyben a Kbt. 56. § (6) bekezdés alapján tervismertetővel egybekötött konzultációt biztosított Ajánlattevők részére.

A konzultációra **2018. április hó 05. napján 09:00** órai kezdettel Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közműellátási Irodájában (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. II. em.) került sor.

Ajánlatkérő tájékoztatta Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a felmerült kérdéseket a konzultáción átadott Kérdező lapon tegyék fel, vagy a kérdéseiket az e-mail elérhetőségre ([bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu](mailto:bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu)) küldjék meg - szerkeszthető formában is- legkésőbb 2018. április hó 05. napja 24:00 óráig.

Ajánlatkérő a konzultáción ismertette a terveket és a dokumentációt, továbbá tájékoztatta a megjelenteket, hogy a konzultáción felmerült és az írásban megküldött kérdésekre Ajánlatkérő a válaszát minden Ajánlattevő számára egyidejűleg megküldi.

Jelen jegyzőkönyvet Ajánlatkérő minden Ajánlattevő számára egyidejűleg megküldi.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi ajánlattevői kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő a következő válaszokat adja:

**1. Kérdés:** *Helyszíni bejárást szeretnénk kérni az aknaszerelvényezési munkarészhez.*

**Válasz: Ajánlatkérő a 2. közbeszerzési rész tekintetében 2018. április hó 11. napján 10:00 órakor helyszíni bejárást tart, melynek helye: 8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 1. szám előtt.**

- 2. Kérdés:** *Ivóvíz aknák átalakításával kapcsolatos szerelvények, kiemelten a mosató „T” idomok mérete, kialakítása nem egyértelmű. Kérnénk egy vázlatos rajz megadását az idomokról, anyag minőség, vastagság meghatározásával.*

**Válasz: Mellékelten megküldjük a rajzot.**

**Az egyedi idomokat kérjük, az alábbi paraméterrel legyártatni szíveskedjenek:**

**Tompa Mihály utca 121.:**

- NA 600/700/600/200 egyedi hegesztett "T" idom, mosató-, és ürítőcsonkos. NA 600/200-as karimás, PN 10 bar-os T- idom NA 700-as tisztító nyílással, vakkarimával, 2"-os külső menettel KO 33 (W.Nr.1.4301) anyagminőségben.
- NA 600 mm-es beépítési hossz: L=1100 mm
- NA 200 mm-es beépítési méret: L=450 mm, az egyenes ág fenéksíkjához igazítva (lásd oldalnézet)
- Az NA 600-as és NA 700-as csőszakaszok minimum 4-5 mm falvastagságúak
- Az összes karima normál (nem vékonyított kivitelben) és kiemelkedő tömítő felülettel.
- Fúrt "X" idom minimális vastagsága: 25 mm, anyaga KO33.

**Gugásvölgyi utca1-es idom:**

- NA 600/700/600/200/200 egyedi hegesztett "T" idom, mosató-, és ürítőcsonkos. NA 600/200-as karimás, PN 10 bar-os T- idom NA 700-as tisztító nyílással, vakkarimával, 2"-os külső menettel KO 33 (W.Nr.1.4301) anyagminőségben.
- NA 600 mm-es beépítési hossz: L=1100 mm
- NA 200 mm-es beépítési méret 2 db: L=450 mm, az egyenes ág fenéksíkjához igazítva (lásd oldalnézet)
- Az NA 600-as és NA 700-as csőszakaszok minimum 4-5 mm falvastagságúak
- Az összes karima normál (nem vékonyított kivitelben) és kiemelkedő tömítő felülettel.
- Fúrt "X" idom minimális vastagsága: 25 mm, anyaga KO33.

**Gugásvölgyi utca 2-es idom:**

- NA 600/600/200/200 egyedi hegesztett "T" idom, ürítőcsonkos, tisztító nyílás nélkül. NA 600/200-as karimás, PN 10 bar-os T- idom KO 33 (W.Nr.1.4301) anyagminőségben.
- NA 600 mm-es beépítési hossz: L=900 mm
- NA 200 mm-es beépítési méret 2 db: L=450 mm, az egyenes ág fenéksíkjához igazítva (lásd oldalnézet)
- Az NA 600-as csőszakaszok minimum 4-5 mm falvastagságúak
- Az összes karima normál (nem vékonyított kivitelben) és kiemelkedő tömítő felülettel.

**Erkel F. utca 2/a.:**

- NA 400/500/400/200 egyedi hegesztett "T" idom, mosató-, és ürítőcsonkos. NA 400/200-as karimás, PN 10 bar-os T- idom NA 500-as tisztító nyílással, vakkarimával, 2"-os külső menettel KO 33 (W.Nr.1.4301) anyagminőségben.
- NA 400 mm-es beépítési hossz: L=900mm

- NA 200 mm-es beépítési méret: L=450 mm, az egyenes ág fenéksíkjához igazítva (lásd oldalnézet)
- Az NA 400-as és NA 500-as csőszakaszok minimum 4-5 mm falvastagságúak
- Az összes karima normál (nem vékonyított kivitelben) és kiemelkedő tömítő felülettel.
- Fürt "X" idom minimális vastagsága: 25 mm, anyaga KO33.

#### **Selyem u. - Horog utca sarok:**

- NA 500/600/500/200 egyedi hegesztett "T" idom, mosató-, és ürítőcsonkos. NA 500/200-as karimás, PN 10 bar-os T- idom NA 600-as tisztító nyílással, vakkarimával, 2"-os külső menettel KO 33 (W.Nr.1.4301) anyagminőségben.
- NA 500 mm-es beépítési hossz: L=1000mm
- NA 200 mm-es beépítési méret: L=450 mm, az egyenes ág fenéksíkjához igazítva (lásd oldalnézet)
- Az NA 500-as és NA 600-as csőszakaszok minimum 4-5 mm falvastagságúak
- Az összes karima normál (nem vékonyított kivitelben) és kiemelkedő tömítő felülettel.
- Fürt "X" idom minimális vastagsága: 25 mm, anyaga KO33.

**A tisztító "T" idomokra a karimákat kérjük úgy felhegesztetni (lyukkiosztásra figyelve, hogy a tisztító (szivacs behelyező) ág függőlegesen helyzetben beépíthető legyen!**

**A mellékelt fényképeken lévő tisztítóidom csak illusztráció a könnyebb elképzelhetőség érdekében küldtük, a fényképen lévő idomtól eltérően nem laza karimás, hanem fixre hegesztett karimás idomokat kérünk.**

**Az új vezetékszakasznak nyomáspróbája, fertőtlenítése érdekében az új vezeték és a régi vezeték között kb. 2 m helyet ki kell hagyni.**

**A csomóponti rajzokon túlmenően aknánként 2-2 db, a tervezett göv csőre illeszkedő, húzás biztos tok-peremes kötőidomot, fürt "X" idomot kell kalkulálni a szükséges szerelvényekkel (golyóscsapok, könyökök, csatlakozó idomok) együtt. Ezek a későbbiekben leszerelésre kerülnek, azonos méret esetén ismételtelen felhasználhatóak.**

**Továbbá szintén a csomóponti rajzokon túlmenően aknánként 2-2 db, a tervezett csőátmérőhöz illeszkedő tok-tokos összekötő idom (pld. csőkuplung "U" idom - Duna Armatúra, vagy Interex-Waga Multi-Joint) költségeit kérjük betervezni.**

**3. Kérdés:** *Javasoljuk helyszíni bejárás megtartását a víz szerelvény aknákkal kapcsolatosan.*

**Válasz:** Lásd 1. kérdésre adott választ.

**4. Kérdés:** *Szerelvényaknák felújításához egyedi elemek részletrajzait várjuk kiírótól. Ezekre a szerelvényekre ezt követően lehet ajánlatokat kérni, emiatt kérjük az ajánlat beadási határidejét 2018. 04.20-ra módosítani.*

**Válasz:** Ajánlatkérő a kérést a közbeszerzési dokumentumok jelen jegyzőkönyvben feltüntetett módosulása miatt indokoltnak tartja, ezért a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidőt 2018. április hó 11. napja 09:00 órától. 2018. április hó 20. napján 09:00 órára módosítja.

5. **Kérdés:** *Fejérvíz Zrt. által kötelezően végzendő szerelési munkarészeket Ajánlatadónak kell-e költségelnie?*

**Válasz:**

**Igen. Fejérvíz Zrt. által végzendő munkarészek költségei:**

- Tompa Mihály utca: 2 617 114 Ft + ÁFA
- Gugásvölgyi utca: 2 657 114 Ft + ÁFA
- Erkel Ferenc utca: 2 595 114 Ft + ÁFA
- Összesen:** 7 869 342 Ft + ÁFA

**Opció:**

- Selyem utca: 2 051 071.-Ft. + ÁFA

**Fejérvíz Zrt. által végzendő munkarészek műszaki tartalma:**

- Fogyasztók kiértékelése vízhiányról.
- Vízhiány ideje alatt a vízellátás biztosítása ivóvíz tartálykocsival
- Vezetékek üzemből történő kivonása
- Vezetékek ideiglenes lezárása
- Öblítéshez, fertőtlenítéshez szükséges vízvételi hely kialakítása, vízmennyiség biztosítása
- Üzemből kivont vezetékszakaszok fertőtlenítése, öblítése, bakteriológiai vízminta vétele (Új vezetékszakaszok fertőtlenítését, öblítését nem tartalmazza)
- Elkészült új vezetékek üzemelő vezetékre csatlakoztatása
- Szakfelügyelet biztosítása.

A konzultáció során továbbá elhangzott, hogy a meglévő szerelvények bontása a kivitelező feladata. Az akna szerelvények lezárása (nyomáspróbához) a kivitelező feladata. A csatlakozó vezetékek cseréjét, lezárását, nyomáspróbáját a FEJÉRVÍZ Zrt. végzi. Az akna szerelvények, illetve csatlakozó vezetékek kivitelezési munkáinak befejezését követően kerül sor a „köztes” 2-3 méter összekötésére, ami a kivitelező feladata. A munkák során saválló csavarokat és idomokat kell alkalmazni. Az aknák szerkezetiileg változatlanok maradnak. A terveken nem szerepelnek alátámasztások, de ez alapvető műszaki tartalom. A kivitelezés ütemezését egyeztetni szükséges a FEJÉRVÍZ Zrt.-vel. A Gugásvölgyi akna belmérete: 4,1 m.

**Ajánlatkérő továbbá arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel során az ajánlati árakat aknánként (3 db +1 db opció) szíveskedjenek feltüntetni, a mellékelt Felolvasólap alapján.**

**A kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat az ajánlattétel során a Tisztelt Ajánlattevők figyelembe venni szíveskedjenek!**

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Székesfehérvár, 2018. április hó 10. napja



Dr. Bárdos Katalin  
irodavezető

**Kapják:** 1. Ajánlattevők; 2. Irattár