

# Tartalom:

rétegrendek, részletek: dilatáció, falcsatlakozás

- 1: Arany János utca
- 2: II. János Pál pápa tér
- 3: Géza fejedelem tere
- 4: emlék-kereszt tere
- 5: szent Anna kápolna előtti pódium

<b>KIVITELI TERV</b>	<b>MUNKA:</b> <b>Székesfehérvár</b> Arany János utca és a kapcsolódó terek burkolatfelújítása	<b>MUNKASZÁM:</b> <b>989</b>	 <b>Közlekedésfejlesztés</b> <b>Mérnök Iroda Kft.</b> 8000 Székesfehérvár Babér u. 1. tel: +36 20 957 80 40; fax: 06 22 321 716 kozlekedesfejlesztes@axian.hu
	<b>SZAKÁG:</b> útépítés, térburkolat és lépcső építés	<b>IDŐPONT:</b> <b>2017.06.</b>	
	<b>MUNKARÉSZ:</b> Mintakeresztaszelvények	<b>MÉRET:</b> A/4, A/3 6 tervlap	
	<b>MEGRENDELŐ:</b> Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	<b>LEPTÉK:</b> M=1:50, 100	
<b>KÖZREMŐKÖDŐK:</b> TERVEZŐ: _____ SZERKESZTŐ: _____ VEZETŐ TERVEZŐ: <b>POLÁNYI PÉTER (K2-1/07-0239)</b> IRÓDA VEZETŐ: <b>POLÁNYI PÉTER</b>		<b>JEL:</b> <b>U-4.</b>	

# burkolati rétegrendek

## 1. rétegrend

- 18 cm 18x18-as bazalt nagykocka–kőburkolat trasszementes, v. műgyantás fugázással
- rakás kötésben, az épületre merőleges sorolással
- 4 cm trasszementes v. műgyantás fektető, ragasztó habarcs
- 15 cm Ckt-4 alaprétteg
- 30 cm FZKA 0/50 ágyazat

## 2. rétegrend

- 9 cm 9x9-es bazalt kiskocka–kőburkolat trasszementes, v. műgyantás fugázással
- rakás hálóban, a folyókával párhuzamos sorolással
- 4 cm trasszementes v. műgyantás fektető, ragasztó habarcs
- 15 cm Ckt-4 alaprétteg
- 30 cm FZKA 0/50 ágyazat


## 3. rétegrend

- 6 cm 20x20 -as bazalt kölap lángolt érdesítéssel, 3 mm trasszementes, v. műgyantás fugázással
- rakás kötésben, a folyókára merőleges sorolással
- 4 cm trasszementes v. műgyantás fektető, ragasztó habarcs
- 15 cm Ckt-4 alaprétteg
- 30 cm FZKA 0/50 ágyazat


## 4. rétegrend

- 5 cm vtg. 15–30 cm budakalászi mészkő, 5 mm SIKAGROUT311 vízzáró fugával
- rakás hálóban, vagy szabad kötésben az épületre merőleges sorolással
- 3 cm 2/4 fagyálló dolomit zuzalék fektető réteg
- 30 cm FZKA 0/50 ágyazat
- geotextília 200 g/m<sup>2</sup>


## épülethez való csatlakozás



## fugázás és dilatációs hézag kialakítása




# Arany János utca




## II. János Pál pápa tér

2



50-60 négyzetméterenként keresztirányú terjeszkedési hézaggal a részletrajz szerint

2




50-60 négyzetméterenként keresztirányú terjeszkedési hézaggal a részletrajz szerint

## emlék kereszt tere

4 — 4


változó 16 – 7,6



## Géza fejedelem tere

3 — 3

változó 11 – 14 m



# szent Anna kápolna előtti pódium

